

Муниципальный контракт № ФКГС

на выполнение работ по благоустройству общественной территории по адресу: Иркутский район, п. Молодёжный, д. 2 «А», в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды"

п. Молодёжный

«21» февраля 2023 г.

Администрация Молодежного муниципального образования-Администрация сельского поселения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Молодежного муниципального образования Степанова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице начальника Кузнецова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик в рамках исполнения контракта обязуется, используя в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации труд осужденных, отбывающих наказание у Подрядчика, по заданию Заказчика выполнить (изготовить, произвести) работы по благоустройству общественной территории по адресу: Иркутский район, п. Молодёжный, д. 2 «А» (далее - Работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Место выполнения Работ: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, д. 2 «А».

1.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2. Цена Контракта составляет 5 786 421,05 (Пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать один) рубль 05 копеек, без НДС. НДС не предусмотрен на основании пп. 11 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ.

Источник финансирования: средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета Молодежного муниципального образования.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика.

2.5. Аванс оплачивается на основании счета, Подрядчик направляет счет Заказчику в течении 10 рабочих дней с даты подписания муниципального контракта.

2.6. Заказчик производит расчет за выполненные работы Подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2 к контракту), путем перечисления на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов предусмотренных пунктом 4.3 контракта.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере соответствующем объему выполненных и принятых в соответствии со статьей 4 Контракта Работ, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта.

Статья 3. Сроки выполнения Работ

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме; с даты заключения муниципального контракта по 20 августа 2023 года включительно.

3.2. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ

4.1. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения Работ.

4.2. После завершения выполнения Работ (этапа работ), предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения Работ, предусмотренного Контрактом.

4.3. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации подписанные Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах:

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- Акт сдачи-приемки работ (этапа работ), согласно приложению №3 к Контракту,
- Счет, счет-фактуру (плательщик НДС);
- Акты скрытых работ, если таковые имелись;
- Паспорта, сертификаты на используемые материалы;
- Журнал работ.

4.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3. Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.

4.5. Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из трех человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с законом о контрактной системе.

4.7. По итогам приемки результата выполненных Работ, при отсутствии претензий относительно качества Работ, Заказчик подписывает соответствующий Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по

форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах, акт сдачи-приемки работ, (Приложение №3 к Контракту) в 3 (трех) экземплярах и не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах, Акт сдачи-приемки работ (Приложение №3 к Контракту) в 3 (трех) экземплярах, на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения и не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

4.8. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.4. Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.

4.9. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах, Акт сдачи-приемки работ (Приложение №3 к Контракту) в 3 (трех) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.

4.10. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 3 (три) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт сдачи-приемки работ (Приложение №3 к Контракту) в 3 (трех) экземплярах, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.7. Контракта.

4.11. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт сдачи-приемки работ (Приложение №3 к Контракту), предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных 4.3 Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ по Контракту.

5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Заказчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Конtrakта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 3 дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом.

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Конtrakта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Конtrakта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.6. При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Конtrakта.

5.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Конtrakта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Конtrakта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

5.3. Подрядчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Конtrakта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Конtrakта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.4. Подрядчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, а также обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы (информацию), указанные в пунктах 4.3 Контракта.

5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Выполнить Работы самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту.

5.4.4. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Технического задания (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта.

5.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 дней после приостановления выполнения Работ.

5.4.6. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.7. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 3 календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.

Статья 6. Гарантии

6.1. Результат выполненных Работ должен соответствовать техническими регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида Работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта.

6.2. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

6.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы в соответствии с документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, на данный вид Работ.

6.4. Гарантийный срок на выполняемые Работы по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий 3 (три) года с даты подписания Сторонами документа о приемке в единой информационной системе.

6.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта.

6.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.3 контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.8. Не позднее 3 дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

6.10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования от Заказчика.

6.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Работ за счет Подрядчика.

6.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени.

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063» (далее - постановлением № 1042) в размере:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных Контрактом обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.

7.6. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:

в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.¹

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.12. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.13. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 7 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. При заключении контракта с участником закупки, который является казенным учреждением, требование об обеспечении исполнения контракта не применяется в соответствии с ч. 8 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Контракт действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, а в отношении расчетов до полного их погашения. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта.

9.4. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.

9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявляются требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.9. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с

обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны предпринимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами условий Контракта осуществляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в судебном порядке.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.3 Контракта, осуществляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным

письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение 1 Техническое задание.

Приложение 2 График выполнения работ.

Приложение 3 Форма акта сдачи-приемки работ.

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:


Администрация Молодежного
муниципального образования –
Администрация сельского поселения
Адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский
район, п. Молодежный, дом 7.
Телефон: (83952) 56-56-68
ИНН 3827020552 КПП 382701001
ОГРН 1053827058603
УФК по Иркутской области (Администрация
Молодежного муниципального образования –
Администрация сельского поселения
л/с 03343007930
Единый казначейский счет
40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124403400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской
области г. Иркутск

ПОДРЯДЧИК:

Федеральное казенное учреждение
«Исправительная колония № 19 Главного
управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Иркутской области»
Адрес: 664528, Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, рабочий
поселок Маркова, а/я 81
ИНН/КПП: 3812014637/382701001
ОГРН 1023802453839
Email: ik19gufsin@mail.ru
Телефон: 8(3952) 452-312
ЕКС 40102810145370000026
Казначейский счет 031 006 430 00000013 400
УФК по Иркутской области (ФКУ ИК-19
ГУФСИН России по Иркутской области
лицевой счет 04341372820) ОТДЕЛЕНИЕ
ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Иркутской области г. Иркутск
БИК: 012520101
код дохода: 320 1 13 01150 01 7000 130

Глава Администрации Молодежного
муниципального образования

А.Г. Степанов



Начальник ФКУ ИК-19, ГУФСИН России по
Иркутской области

А.Ю. Кузнецов



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки:	Выполнение работ по благоустройству общественной территории по адресу: Иркутский район, п. Молодежный дом 2 «А», в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды"
2. Место выполнения работ	Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный дом 2 «А»
3. Перечень видов и объемов работ	Работы по благоустройству необходимо выполнить в соответствии со следующей документацией: - ЛСР.02-01-01 – ГП - 05-03-21-ГП_00-07_изм.1
4. Срок выполнения работ	Начальный срок выполнения работ – с момента подписания муниципального Контракта. Конечный срок выполнения работ – не позднее 20.08.2023г.
5. Общие требования к выполнению работ.	
<p>5.1. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов. Требуемое качество работ должно обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими нормативными документами - санитарными нормами и правилами (СанПиН), строительными нормами и правилами (СНиП), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ) и др. Подрядчик осуществляет работы с применением собственных материалов и оборудования.</p> <p>5.2. Все работы, выполняемые по муниципальному Контракту, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, являющихся предметом муниципального Контракта, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75; - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; - СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; - ГОСТ 16504-81. Межгосударственный стандарт. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения; - ГОСТ 13015-2012. Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и 	

хранения;

- ГОСТ 23735-2014. Межгосударственный стандарт. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия;

- ГОСТ 8267-93. Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия;

- ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия;

- ГОСТ 31424-2010. Межгосударственный стандарт. Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия;

- ГОСТ Р 52129-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия;

- ГОСТ 22245-90. Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия;

- ГОСТ 26633-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия;

- ГОСТ 31996-2012. Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 54350-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;

- ГОСТ IEC 60598-2-3-2017. Межгосударственный стандарт. Светильники. Часть 2-3. Частные требования. Светильники для освещения улиц и дорог;

- ГОСТ 31946-2012. Межгосударственный стандарт. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия;

- ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004). Межгосударственный стандарт. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров;

- ГОСТ 31945-2012. Межгосударственный стандарт. Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия;

- ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- Правила устройства электроустановок;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года № 903н;

- Правила благоустройства территории города Иркутска, утвержденные решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004-20-560950/8.

5.3. Ответственность за соблюдение при выполнении работ требований по охране окружающей среды, безопасность работ для окружающей территории и населения на Объекте, а также по охране труда несет Подрядчик.

5.4. В случае, если в муниципальном Контракте (приложениях к нему) имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в муниципальном Контракте (приложениях к нему).

5.5. Производство работ осуществляется ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

5.6. Подрядчик обязан информировать Заказчика о ходе выполнения работ любым доступным способом (электронная почта, СМС и т.д.).

5.7. Организационно-технические решения, принимаемые в ходе проведения работ, в соответствии с настоящим Техническим заданием, должны соответствовать имеющимся

государственным стандартам и нормам.

6. Требования к используемым материалам, конструкциям и оборудованию

6.1. Все поставляемые для выполнения работ по муниципальному Контракту материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, которые Подрядчик обязан предоставлять Заказчику.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, конструкций и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для выполнения работ материалов, конструкций и оборудования.

7. Требования к организации работ.

7.1. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об ответственном лице за выполнение работ на Объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования журналов, документов о приёмке).

7.2. В процессе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей к Объекту территории строительными материалами и мусором.

7.3. При привлечении к выполнению работ иностранной рабочей силы Подрядчик обязан соблюдать правила, установленные действующим законодательством.

7.4. Подрядчик должен обеспечить на Объекте присутствие необходимого состава и количества специалистов для выполнения всех видов и объемов производимых работ.

7.5. Работы должны производиться с необходимым количеством технических средств и механизмов, для снижения уровня шума, сокращения появления пыли и загрязнения воздуха.

7.6. Подрядчик обязан иметь план мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы специалистов, допущенных к участию в производственных процессах.

7.7. Сроки выполнения конкретных видов, объемов работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

7.8. Проведение освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, и его результаты, в соответствии с проектной документацией и действующими нормативными документами оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Заказчик может потребовать проведения повторного освидетельствования скрытых работ после устранения выявленных недостатков. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.

8. Требования к технологии производства работ

8.1. *Требования по взаимодействию с Заказчиком по контролю исполнения работ.*

8.1.1. Принятие участия представителя Подрядчика на еженедельных рабочих совещаниях (планерках) каждый вторник в 14-00.

8.1.2. Подготовка отчета о ходе выполнения работ за предыдущую неделю с предоставлением фотоматериалов.

8.2. *Требования по организации работ при мощении тротуарной плиткой, натуральным камнем.*

8.2.1. Подготовка земляного полотна и основания.

8.2.1.1. Монолитные бетонные слои основания необходимо устраивать на песчаном основании, уплотненном до коэффициента плотности не ниже 0,98. Разница в отметках смежных элементов опалубки (рельс-форм) не должна превышать 5 мм. Каркасы деформационных швов и прокладки следует устанавливать после подготовки основания, установки и выверки опалубки покрытия. Зазор между опалубкой, каркасом и прокладками должен быть не более 5 мм. Зазоры под трехметровой рейкой на поверхности спланированного основания не должны превышать 10 мм. Вода и цементное молоко, которые выступают на поверхности бетона при его уплотнении, должны удаляться за пределы

плиты покрытия. При устройстве бетонных покрытий особое внимание необходимо уделять уплотнению бетона у деформационных швов и в местах примыкания к опалубке. Необходимо обеспечить отвод воды с его поверхности, проникающей через швы в мощении. При этом важно не допустить вымывание материала подстилающего слоя.

8.2.1.2. Необходимо обеспечить отвод воды с поверхности бетонного основания, проникающей через швы в мощении. Уклон поверхности бетонного основания в сторону водосборных устройств должен быть не менее 3 %. При этом важно не допустить вымывание материала подстилающего слоя.

8.2.2. Устройство бортовых камней.

8.2.2.1. Бортовые камни необходимо устанавливать на грунтовом основании, уплотненном до плотности при коэффициенте не менее 0,98 или на основании из уплотненной песчано-гравийной смеси или бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны или укреплением бетоном. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Сколы и трещины на бортовых камнях, уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. Швы между камнями должны быть не более 10 мм.

8.2.2.2. В местах пересечения проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских и инвалидных колясок, санок, а также въезда транспортных средств.

8.2.2.3. При сопряжении покрытия пешеходных дорожек и площадок с газоном уровень газона должен быть ниже уровня покрытия не менее чем на 5 см или быть в уровень с бортовым камнем.

8.2.3. Устройство покрытий пешеходных дорожек и проездов.

8.2.3.1. Плотное прилегание плиток к основанию достигается осадкой их при укладке и погружении плитки в песок основания до 2 мм.

8.2.3.2. Штучные материалы верхнего слоя покрытия (плитка) должны примыкать друг к другу так, чтобы не было выступов, превышающих уровень поверхности данного слоя.

8.2.3.3. Покрытие из бетонных плит и брусчатки должно иметь толщину швов не более 0,01 м (СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения).

8.2.3.4. Для заполнения швов должны применяться следующие материалы:

- пески для строительных работ I или II класса с крупностью не ниже мелкого (мелкий, средний, крупный, повышенной крупности) по ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия;

- пески из отсевов дробления по с крупностью не ниже мелкого (мелкий, средний, крупный, повышенной крупности, очень крупный) с маркой по дробимости не ниже 600 по ГОСТ 31424-2010. Межгосударственный стандарт. Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия.

Содержание пылевидных и глинистых частиц во всех материалах не более 3 %, при этом не допускается содержание глины в комках. Содержание частиц менее 0,05 мм в песках должно быть не более 4 %. Максимальный размер зерна материала для заполнения швов должен быть меньше ширины шва не менее чем на 20 %.

8.2.3.5. Коэффициент фильтрации материалов для заполнения должен быть не менее 1 м/сут.

8.2.3.6. Применение для заполнения швов сухой песчано-цементной смеси недопустимо.

8.2.3.7. Материал для заполнения швов не должен накапливать в себе влагу, должен обладать наименьшим объемом межзерновых пустот, в связи с чем предпочтение следует отдавать материалам с непрерывным грансоставом и готовым смесям заводского изготовления.

8.2.3.8. Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих и холодных смесей должна быть не ниже плюс 5 °С весной и летом и не ниже плюс 10 °С осенью. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных

покрытий из тепловых смесей должна быть не ниже минус 10 °С.

8.2.3.9. Проезды, тротуары, пешеходные дорожки и площадки должны отвечать условиям безопасности для маломобильных групп населения в соответствии с подразделом 5.1 СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, подразделом 6.1 СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения, разделом 5 СП 136.13330.2012. Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.

8.3. Приемка строительно-дорожных изделий (бортовые камни, тротуарная плитка) на Объекте.

8.3.1. Поставку и приемку строительно-дорожных изделий проводят партиями. Партией считают число изделий одного вида и марки, вмещающееся в одно транспортное средство, но не менее 50 шт.

8.3.2. При приемочном контроле строительно-дорожных изделий определяют:

- геометрические размеры и форму;
- фактуру лицевой поверхности;
- качество лицевой поверхности.

8.3.3. Объем выборки строительно-дорожных изделий, отобранных от каждой партии для проверки их качества, приведен в таблице 9 ГОСТ 32018-2012. Межгосударственный стандарт. Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия.

8.3.4. Проверяемое строительно-дорожное изделие следует считать дефектным, если оно не удовлетворяет хотя бы по одному показателю требованиям ГОСТ 32018-2012. Межгосударственный стандарт. Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия. При этом партию дополняют строительно-дорожными изделиями без дефектов числом, равным числу выявленных бракованных строительно-дорожных изделий в процентах, без увеличения объема партии.

8.3.5. Партию строительно-дорожных изделий принимают, если число дефектных строительно-дорожных изделий в выборке меньше или равно приемочному числу, и не принимают, если число дефектных строительно-дорожных изделий больше или равно браковочному числу.

8.3.6. Партия строительно-дорожных изделий, не принятая в результате выборочного контроля, может быть разделена на несколько групп (не менее 50 строительно-дорожных изделий в группе), и для каждой группы строительно-дорожных изделий вновь проводят выборочный контроль. Группы строительно-дорожных изделий, не принятые в результате повторных проверок, принимаются поштучно, при этом контролируется соответствие строительно-дорожных изделий тем требованиям, по которым партия не была принята.

8.3.7. Физико-механические показатели горных пород, применяемых для изготовления строительно-дорожных изделий, определяют не реже одного раза в год, а также при переходе к разработке от одной разновидности горной породы к другой.

8.3.8. Заказчик имеет право проводить контрольную проверку строительно-дорожных изделий, применяя при этом порядок контроля качества и методы контроля и испытаний, предусмотренные ГОСТ 32018-2012. Межгосударственный стандарт. Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия.

8.3.9. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию строительно-дорожных изделий документом (паспортом) качества произвольной формы, в котором указывают:

- наименование ведомства, ассоциации, компании, в структуру которых входит предприятие-изготовитель;
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- номер и дату выдачи паспорта;
- номер партии;
- вид строительно-дорожного изделия;

- наименование горной породы, из которой изготовлены строительно-дорожные изделия;
- число строительно-дорожных изделий в партии, шт.;
- дату отгрузки;
- физико-механические свойства горной породы;

9. Требование к сдаче результата выполненных работ

9.1. Перед сдачей результата выполненных работ Подрядчику необходимо восстановить прилегающие к Объекту территории, нарушенные в ходе выполнения работ.

9.2. К документу о приемке должны быть приложены следующие отчетные документы (исполнительная документация):

- Общий журнал работ;
- Схемы мест проведения работ;
- Акты входного контроля изделий и конструкций;
- сертификаты соответствия и паспорта качества на применяемые строительные материалы, конструкции и изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности – в 4 экз.;
- чертежи законченных работ по устройству конструктивных элементов;
- исполнительная съемка с учетом устроенных линий инженерных коммуникаций (сетей);
- ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;
- ведомость изменений и отступлений от проектной документации;
- ведомость смонтированного электрооборудования;
- фотоматериалы по Объекту (до начала работ/ в ходе выполнения работ (поэтапно) после выполнения работ) – в 3 экз., а также фото: было/стало – сделанные с одного ракурса из одной точки съемки;

- акты скрытых работ с приложением подтверждающих фотоматериалов (после подписания хранятся в обязательном порядке: один экземпляр – у Заказчика, один экземпляр – у Подрядчика; один экземпляр – у инженерной организации (в случае привлечения Заказчиком инженерной организации в соответствии с п. 5.1.4. муниципального Контракта)) - в 3 экз. (либо в 2 экз., если Заказчиком не привлекается инженерная организация в соответствии с п. 5.1.4. муниципального Контракта);

9.3. Требования к ведению исполнительной документации:

9.3.1. контроль за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством исполнительной документации, своевременным составлением актов освидетельствования скрытых работ с необходимыми приложениями к актам, ведением документов лабораторного контроля осуществляется Подрядчиком;

9.4. Исполнительная документация должна быть выполнена в формате *.dwg или *.dxf;

9.5. Исполнительная документация должна быть оформлена в виде пропунгованного альбома с пронумерованными листами. В своем составе альбом помимо исполнительной документации должен иметь титульный лист.

10. Требования к безопасности выполнения работ

10.1. Работники Подрядчика должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, средствами индивидуальной защиты. Места производства работ должны быть ограждены. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п. - 3.4. Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090).

10.2. Подрядчик обеспечивает допуск к выполнению работ по муниципальному Контракту лиц, прошедших специальный инструктаж, который оформляется документально с указанием лица,

ответственного за технику безопасности от Подрядчика. При выполнении работ должны использоваться защитные средства, а при нахождении на проезжей части - сигнальные жилеты со световозвращающими элементами.


10.3. Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

10.4. При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством. Выполнение работ не должно создавать неудобства для жителей города.

10.5. Для исключения получения травм территория проведения работ должна иметь ограждения, обеспечивающие безопасность третьих лиц, иметь соответствующие предупреждающие знаки. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.


10.6. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключая нанесение ущерба третьим лицам.

Заказчик:
Глава администрации Молодежного
муниципального образования



А.Г. Степанов

Подрядчик:
Начальник ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по
Иркутской области



А.Ю. Кузнецов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы, лист 5											
1	ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 75 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (Снятие плодородного грунта)	1000 м3			0,144					
	2		ЭМ				538,47		77,54	11,19	868
	3		в т.ч. ОТМ				91,94		13,24	37,21	493
			ЭТМ	6,81		0,98064					
			Итого по расценке				538,47		77,54		
			ФОТ						13,24		493
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1., Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			10,96		408
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1., Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			5,18		193
2	ФЕР01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншее экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Погрузка плодородного грунта)	1000 м3			0,144					
	2		ЭМ						93,68		1 469
	3		в т.ч. ОТМ						459,60	11,19	5 076
			ЭТМ	31,5		4,536			61,24	37,21	2 279
			Итого по расценке				3 150,00		453,60		2 279
			ФОТ						61,24		1 887
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1., Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			50,71		1 887
Объем=144 / 1000											
Объем=144 / 1000											

Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1	23,94	891
3	Всего по позиции	1000 м3			0,555	528,25	7 854
	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Разработка лучнистого непригодного грунта)						
2	ЭМ				Объем=555 / 1000	1 748,25	19 563
3	в т.ч. ОТМ					236,01	8 782
	ЭТМ	чел./ч	31,5		17,4825		
	Итого по расценке					1 748,25	
	ФОТ					236,01	8 782
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8	195,42	7 271
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1	92,28	3 434
4	Всего по позиции	1 т груза			917	2 035,95	30 268
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км					12 269,46	137 295
5	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2			Объем=144*1,75+380*1,75		
					0,175		
2	ЭМ				Объем=(555-380) / 1000		
3	в т.ч. ОТМ					3,18	36
						0,54	20

	ЗТМ	чел.-ч	0,23	0,04025	18,19	3,18		
	Итого по расценке							
	ФОТ							
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8	0,54		20
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1	0,21		8
6	ФЕР01-02-001-02 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см	1000 м3		1,354		3,84		61
Объем=1354 / 1000								
2	ЗМ				1 160,98	1 571,97	11,19	17 590
3	в т.ч. ОТМ				189,99	257,25	37,21	9 572
	ЗТМ	чел.-ч	13,99	13,94246				
	Итого по расценке				1 160,98	1 571,97		
	ФОТ					257,25		9 572
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8	213,00		7 926
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1	100,58		3 743
7	ФЕР01-02-001-08 На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02	1000 м3		1,354		1 885,55		29 259
Объем=1354 / 1000								

	в т.ч. ОТМ	чел.-ч	29,3	чел.-ч	5,84	92,34	7,989	25,21	37,21	938
3										
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		435,33	91	118,84		3 188
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52	85,68		2 901
9	ФССИп-01-01-01-043	Всего по позиции Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1 т груза			3,28	0,977	241,36	11,19	7 462
10	ФЕР46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м ³ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Площадка под мусорку)	м ³				4,2	3,20		36
Объем=21*0,2										
1		ОТ				183,48		770,62	37,21	28 675
2		ЗМ				537,89		2 759,14	11,19	25 280
		ЗТ	чел.-ч	21,51			90,342			
		Итого по расценке				721,37		3 029,76		
		ФОТ						770,62		28 675
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91	701,26		26 094
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52	400,72		14 911
		Всего по позиции				4 131,74				94 960

11	ФССЦп-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		9,66	3,28	31,68	11,19	354
12	ФССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза	Объем=4,2*2,3	10,637	13,38	142,32	11,19	1 593
13	ФЕР01-02-099-03	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см	100 шт	Объем=4,2*2,3+0,977	0,04				
	1			Объем=4 / 100					
		Итого по расценке	чел.-ч		8,46	79,52	3,18	37,21	118
		ФОР				79,52	3,18		
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	0,9	80,1		3,18		118
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85	1,11		41
14	ФЕР01-02-105-03	Всего по позиции Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-сборателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	100 шт				6,84		254
	2	ЭМ		Объем=12 / 100					
	3	В т.ч. ОТМ				542,35	65,08	11,19	728
		Итого по расценке	чел.-ч		6,1	87,84	10,54	37,21	392
		ФОР			0,732				
		Итого по расценке				542,35	65,08		392
							10,54		

Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1			8,44		314
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			3,67		137
15	ФЕР01-02-105-06	Всего по позиции При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01- 02-105-03	100 шт		0,12			77,19		1 179
Объем=12 / 100										
2	ЭМ						94,24	11,31		11,19
3	в т.ч. ОТМ						15,26	1,83		37,21
	ЭТМ	чел.-ч	1,06		0,1272					68
	Итого по расценке						94,24	11,31		
	ФОТ							1,83		68
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1			1,47		54
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			0,64		24
16	ФЕР01-02-107-01	Всего по позиции Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	100 шт		0,12			13,42		205
Объем=12 / 100										
2	ЭМ						167,63	20,12		11,19
3	в т.ч. ОТМ						28,62	3,43		37,21
	ЭТМ	чел.-ч	2,12		0,2544					128

		Итого по расценке											
		ФОТ											
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	30,1				20,12	3,43	128	109
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85				1,20		45	
17	ФССЦпг-01-01-01-043	Всего по позиции Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1 т груза			1,56				24,07	5,12	373	57
Объем=(12*0,15+4*0,2)*0,6													
Итого по разделу 2 Подготовительные работы, лист 3 :													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
Оплата труда рабочих													
Эксплуатация машин													
в том числе оплата труда машинистов (Отм)													
Строительные работы													
Строительные работы													
в том числе:													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
в том числе оплата труда машинистов (Отм)													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ													
Итого ФОТ (справочно)													
Итого накладные расходы (справочно)													
Итого сметная прибыль (справочно)													
Итого по разделу 2 Подготовительные работы, лист 3													
Раздел 3. Гроугар Тип 1													
3 430,61													
834,27													
2 596,34													
41,01													
4 676,94													
4 494,62													
834,27													
2 414,02													
41,01													
794,44													
451,89													
182,32													
875,28													
794,44													
451,89													
4 676,94													

18	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м ³	0,84						
Объем=(280*0,3)/100										
	1	ОТ			115,49	97,01	37,21	3 610		
	2	ЭМ			3 357,76	2 820,52	11,19	31 562		
	3	в т.ч. ОТМ			181,59	152,54	37,21	5 676		
	4	М			17,08	14,35	7,05	101		
		ЗТ	чел-ч	14,4						
		ЭТМ	чел-ч	14,81						
		Итого по расценке			3 490,33	2 931,88				
		ФОР				249,55		9 286		
		НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	330,15		12 285		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
	19	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги)	м ³	60,00	6 148,80	7,05	43 349		
		Всего по позиции				3 463,54		55 056		
		СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	201,51		7 498		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-цементных смесей	100 м ³	0,14						
	20	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-цементных смесей	100 м ³						
Объем=(280*0,3)*1,22										
	1	ОТ			115,49	16,17	37,21	602		
	2	ЭМ			3 262,79	456,79	11,19	5 111		
	3	в т.ч. ОТМ			171,22	23,97	37,21	892		
	4	М			12,20	1,71	7,05	12		
		ЗТ	чел-ч	14,4						
		ЭТМ	чел-ч	13,88						
		Итого по расценке			3 390,48	474,67				
Объем=(280*0,05)/100										

32	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м ³	1,59	Объем=(530*0,3) / 100				
					115,49	183,63	37,21	6 833	
	1	ОТ							
	2	ЭМ							
	3	в т.ч. ОТМ							
	4	М							
		ЭТ	чел-ч	22,896					
		ЭТм	чел-ч	23,5479					
		Итого по расценке							
		ФОТ							
		НР Автомобильные дороги	%	132,3					
				0,9					
				147					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					
				95					
				80,75					
				0,85					

39	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,516									
				Объем=(172*0,3)/100									
	1	ОТ			115,49			59,59	37,21			2 217	
	2	ЭМ			3 357,76			1 732,60	11,19			19 388	
	3	в т.ч. ОТМ			181,59			93,70	37,21			3 487	
	4	М			17,08			8,81	7,05			62	
		ЗТ	чел-ч	14,4									
		ЗТм	чел-ч	14,81									
		Итого по расценке			3 490,33			1 801,00				5 704	
		ФОТ						153,29				7 546	
		НР Автомобильные дороги	%	0,9				202,80					
		СП Автомобильные дороги	%	80,75									
		Всего по позиции						2 127,58				33 819	
40	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги)	м3	62,952	60,00			3 777,12	7,05			26 629	
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-цементных смесей	100 м3	0,086									
				Объем=172*0,3*1,22									
				Объем=(172*0,05)/100									
	1	ОТ			115,49			9,93	37,21			369	
	2	ЭМ			3 262,79			280,60	11,19			3 140	
	3	в т.ч. ОТМ			171,22			14,72	37,21			548	
	4	М			12,20			1,05	7,05			7	
		ЗТ	чел-ч	14,4									
		ЗТм	чел-ч	13,88									
		Итого по расценке			3 390,48			291,58					

	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий Дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	%	77	0,85	65,45			1.355,38		50.433
		Всего по позиции							6.954,01		216.028
44	ФССИ-04.3.02.13-0214	Смеси сухие цементно-песчаные (для засыпки между плитками)	т			9,3138			568,28	7,05	37.315
		(Автомобильные дороги)									
45	П_05-2.02.22_38_380 1103187_10.12.2021_0 2	Плитка тротуарная Ла-линия 300*300*60 серый	м2			175,44			1.277,55	7,05	224.133
		(Автомобильные дороги)									
		Цена=1252,5*1,02									
46	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных; при других видах покрытий	100 м			3,6					
		Объем=360 / 100									
	1	ОТ							590,51	37,21	79.103
	2	ЭМ							262,87	11,19	2.942
	3	в т.ч. ОТМ							8,70	37,21	1.165
	4	М							3.690,05	7,05	93.653
		ЭТ	чел-ч	69,8		251,28					
		ЭТМ	чел-ч	0,65		2,94					
		Итого по расценке							4.353,58		
		ФОТ							15.672,89		80.268
									2.157,16		108.195
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			1.741,91		64.816
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75					
		Всего по позиции							20.268,72		346.709

47	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт	360	22,36	8 049,60	7,05	56 750
		Итого по разделу 6 Тротуар Тип 4 :						
		Итого прямые затраты (справочно)				79 455,22		
		в том числе:						
		Оплата труда рабочих				4 054,68		
		Эксплуатация машин				3 853,19		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)				351,28		
		Материалы				71 547,35		
		Строительные работы				87 891,58		
		в том числе:						
		оплата труда				4 054,68		
		эксплуатация машин и механизмов				3 853,19		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)				351,28		
		материалы				71 547,35		
		накладные расходы				5 195,39		
		сметная прибыль				3 240,97		
		Итого ФОТ (справочно)				4 405,96		
		Итого накладные расходы (справочно)				5 195,39		
		Итого сметная прибыль (справочно)				3 240,97		
		Итого по разделу 6 Тротуар Тип 4				87 891,58		
		в том числе:						
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ						224 133
48	ТЦ_20.3.04.02_38_381 1106677_30.12.2021_0 1	Световые буквы "Молодежный" (Каркас, материалы) (Автомобильные дороги)	компл лект	1	402 915,23	57 151,06	7,05	402 915
		Итого по разделу 7 Новый Раздел :						
		Итого прямые затраты (справочно)				57 151,06		
		в том числе:						
		Материалы				57 151,06		
		Строительные работы				57 151,06		
		в том числе:						
		материалы				57 151,06		
		Итого по разделу 7 Новый Раздел				57 151,06		
		в том числе:						
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ						402 915

Цена=395014,93*1,02

05-03-21-ГП_00-07_изм.1

Направляется Заказчиком в электронном виде на адрес электронной почты Подрядчика.

График выполнения работ

№ п/п	Наименование этапа работ	Май		Июнь		Июль		Август	
		1 мая	10 мая 20 мая	1 июня 20 июня	1 июля 20 июля	1 августа 20 августа	10 августа 20 августа		
1	Земляные работы								
2	Подготовительные работы								
3	Устройство тротуара тип 1								
4	Устройство тротуара тип 2								
5	Устройство тротуара тип 3								
6	Устройство тротуара тип 4								
7	Световые буквы "Молодежный"								

Заказчик:


Глава администрации Муниципального образования

А.Г. Степанов

Подрядчик:

Начальник ФКУ ИК-19 УФСИН России по Иркутской области

А.Ю. Кузнецов



ФОРМА АКТА
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

п. Молодежный

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____
(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и _____
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____
(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:

2. Фактическое качество работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «__» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _____ 20__ г.

4. Недостатки работ выявлены/не выявлены _____

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта _____ (_____) руб.

6. В соответствии с п. _____ Контракта сумма штрафных санкций составляет _____ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: _____

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет _____ (_____) руб.

Мы, нижеподписавшиеся члены Приемочной комиссии, с учетом заключения экспертизы проведенной силами Заказчика, составили настоящий акт о том, что работы _____ выполнены в полном объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют требованиям и условиям контракта и подлежат приемке:

Председатель комиссии: _____

Подписи членов комиссии: _____

Сдал:
Подрядчик


М.П.

Принял:
Заказчик

М.П.


Форма согласована:

Заказчик:
Глава администрации Молодежного
муниципального образования



А.Г. Степанов

Подрядчик:
Начальник ФКУ ИК-19 ГУФСИН России
по Иркутской области



Ю. Кузнецов

