

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Восток-Сервис-Гилос"



Приложение 7 к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ:

И.В. Грошева
Администрация Молодежного МО



Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Примоловая территория в доме №60"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04

(локальная смета)

на Устройство наружного освещения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: П-445-18-ЭН
 Сметная стоимость 575,981 тыс. руб.
 строительно-монтажных работ 196,083 тыс. руб.
 монтажных работ 274,490 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 3,142 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 325,73 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Наружное освещение. П-445-18-ЭН.С, л.1-2																
1	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс измененной сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Инстрод России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м3	0,388 38,8700	1201,2	1201,2				466	466			154	59,75	
2	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ Средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс измененной сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Инстрод России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	м3	12,9	55,26					713						
3	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс измененной сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Инстрод России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м3	0,258 25,8700	663,75	663,75				171	171			88,5	22,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФСССЦп-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 1 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на автомобильные перевозки(Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15	1 т груза	22,75 137,75	2,91		2,91			66		66				
Прокладка труб и кабеля																

5	ФЕРЭ4-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	км	0,295 2997000	1193,2	1125,18				352	332			133	39,24	
6	ФСССЦ-20.2.12.03-0001	Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	10 м	30,09 2951,0270	117,1					3524						
7	ФЕРМ08-02-407-17	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм По существующей опоре освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м	0,03 3700	918,27	303,06	193,87	18,33		28	9	6	1	32,24	0,97	
8	ФСССЦ-23.3.06-02-0006	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	м	3	66,22					199						
9	ФЕРМ08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м	2,35 239700	179,05	95,91	45,57	5,02		421	225	107	12	9,97	23,43	
10	ФЕРМ08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м	0,2 20700	221,46	136,93	49,51	5,02		44	27	10	1	14,13	2,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФССЦ-21.1.06.07-0013	Кабель силовой с алюминевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБШВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм ² Вес 1м =0,713кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ГС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1000 м	0,3111 309*1,02/1000	18742,68					5831						
12	ФЕРМ08-02-41-2-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многоклассного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ГС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м	1,2 120/100	69,7	50,67	3,55	0,5		84	61	4	1	5,39	6,47	
13	ФССЦ-21.1.05.01-0038	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ГС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1000 м	0,1224 120*1,02/1000	7200,77					881						
14	ФЕРЗ3-01-007-02	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ГС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	ШТ	6	158,15	9,91	148,24	12,41		949	59	890	74	1,03	6,18	
15	ФЕРЗ3-02-013-01 Применит ельно	Установка стальных сварных стоек портаков массой до 0,7 т (Установка опор металлических) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ГС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	Т	0,966 161*6/1000	766,08	203,31	459,62	49,91		740	196	444	48	20,21	19,52	
16	КП ООО "Метконст рукция", Л. 10	Опора усиленная коническая h=9 м, с кабельным вводом УОЖ9/0-14 Диаметр нижнего основания 180 мм, верхнего - 70 мм 161кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ГС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	ШТ	6	2015,17					12091						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ФЕР06-01-015-09	Установка накладных деталей весом: более 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	Т	0,5946 99,176/1000	228,33	197,73	30,6	4,47		136	118	18	3	21,8	12,96	
18	КП ООО "Метконст ружичи", л. 10	Фундаментная часть Ф/ЧУ14/2500 99,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	ШТ	6 4*2	720,76					4325						
19	ФЕР05-01-063-01	Заполнение раствором пустот между стеной скважины и телом сваи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	М3	3	58,45	16,92	41,53	4,43		175	51	124	13	2	6	
20	ФССЦ-04.1.02-05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	М3	3	592,76					1778						
21	ФЕР33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	ШТ	8	93,81	20,29	73,01	9,33		750	162	584	75	2,29	18,32	
22	КП ООО "Метконст ружичи", л. 10	Кронштейн однорожковый КР-01/1,5 20кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	ШТ	4	326,45					1306						
23	КП ООО "Метконст ружичи", л. 10	Кронштейн двухрожковый КР-02/1,5/1,5/180 23кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	ШТ	2	555,79					1112						
24	Спецлампы, прайс-лист 11	Светодиодный светильник LEDEL L-street 48 PREMIUM диаграмма Ш8 4,2кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	ШТ	8	1471,63					11773						
25	ФЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разьединителем, или автоматом, или указателем напряжения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 ШТ	0,06 6/100	2569,65	1759,68	774,78	109,44		154	106	46	7	187,2	11,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
26	ТехПромЛ ига, прайс- лист 12	Вводный шток ТВ-1 (распределительная коробка для опор освещения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	шт	6	178,63					1072							
27	ЕвроАвто Матика, прайс- лист 14	ЕТТ Предохранитель D0 1 9LUG 10A 400V (Е14) (арт.2211004) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	шт	8	3,04					24							
28	ФЕРМ08- 02-170-01	Муфта концевая из пластмассового корпуса с залпайкой эпоксидным компаундом для 3- жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 95 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	соединен ие	10	105,91	92,35				1059	924			9,6	96		
29	ЕК, л. 12	UZM-XLBK1-NVNC-1625XP Муфта ПКВ(Н)-тбэ 4х16/25 б/н пайка ПВХСТЭ изоляция 1кВ. ЕЕК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	шт	10	117,31					1173							
30	ФССЦЛп- 03-02-03- 032	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 32 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на автомобильные перевозки(Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15	1 т груза	1,72986 (6*161+6*98,1+4*20+2*23+8*4,2 +4*0,7+6*0,3+10*0,3)/1000	58,5		58,5			101		101					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											51498	2907	2400	235		325,73	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Заготовительно-складские расходы на мат-лы МАТ=0,75% (Поз. 24, 16, 18, 22-23, 26-27, 29))											51744	2907	2400	235		325,73	
Накладные расходы											2832						
Сметная прибыль											1744						
Итого Строительные работы											196083					184,8	
Итого Монтажные работы											27490					140,93	
Итого											470573					325,73	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы											46437						
Машины и механизмы											2400						
ФОТ											3142						
Накладные расходы											2832						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль									1744						
	Непредвиденные затраты 2%									9411						
	Итого с непредвиденными									479984						
	НДС 20%									95996,8						
	ВСЕГО по смете									576980,8					326,73	