

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №013430004312000003

на выполнение работ по благоустройству территории в п. Молодёжный Иркутской области «Аллея Ветеранов» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Молодежного муниципального образования»

п. Молодежный

«27» апреля 2020 г.

Администрация Молодежного муниципального образования-Администрация сельского поселения, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Степанова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРА ГРУПП", ОГРН 1123850028653 (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Батракова Виталия Владимировича, действующего на основании приказа №1 от 29.01.2020г, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении Подрядчика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением участника закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении Подрядчика, документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника закупки не предусмотрены), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения Электронного аукциона, протокол от 16.04.2020г., идентификационный код закупки 203382702055238270100100070084299244, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика **выполнить работы по благоустройству территории в п. Молодёжный Иркутской области «Аллея Ветеранов» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Молодежного муниципального образования»** (далее - Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), в объеме, установленном в локально-ресурсном сметном расчете (Приложение №2 к Контракту) (далее - Сметная документация), передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в статье 3 Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Место выполнения работ:

- Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный

1.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту), сметной документации, условиям Контракта.

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

2.1. Цена Контракта составляет 2 805 670,00 (Два миллиона восемьсот пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 20% (двадцать процентов), 467 611,67 (Четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 67 копеек (далее - цена Контракта).

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

Источник финансирования: Бюджет Молодежного муниципального образования на 2020 г.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы, вывоз мусора и его размещение на полигоне ТБО, налоги, сборы, НДС (если предусмотрен), оплата транспортных расходов внутри страны и другие обязательные платежи.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работы, качества оказываемой Работы и иных условий Контракта.

2.6. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются

предусмотренные Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом изменение Цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

2.7. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, единовременным платежом, безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, на основании подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки работ, согласно приложения №3 к контракту, бухгалтерской справки на стоимость материалов, счета, счета-фактуры (плательщик НДС) в течение 30 календарных дней.

В целях настоящего пункта Контракта стороны установили, что счета (другие платежные документы) считаются полученными Заказчиком, если вручены Подрядчиком уполномоченному лицу Заказчика под роспись.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта.

В случае начисления неустойки (штрафа, пени) в порядке и на условиях определенных в п. 7.4. Контракта, «Заказчик» вправе в одностороннем порядке вычесть (удержать) сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате «Подрядчику».

Статья 3. Сроки и условия выполнения Работ

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме с момента заключения контракта до 01.09.2020г.

3.2. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

3.3. Срок выполнения Работ может быть продлен в случае, предусмотренном пунктом 10.3. Контракта.

3.4. Работы по Контракту выполняются иждивением Подрядчика.

3.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы, составляющие предмет настоящего контракта, Подрядчик должен соответствовать данным требованиям.

3.6. Выполнение работ на Объекте производится по предварительному согласованию с Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика) на Объекте при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства Российской Федерации об охране труда.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ

4.1. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения Работ.

4.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом.

4.3. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах, акта сдачи-приемки работ, согласно приложения №3 к контракту, подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру (плательщик НДС), акты скрытых работ, если таковые имелись, паспорт, сертификаты на используемые материалы, журнал работ.

4.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3. Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.

4.5. Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с законом о Контрактной системе.

4.7. По итогам приемки результата выполненных Работ при отсутствии претензий относительно качества Работ Заказчик подписывает соответствующий Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах, акт сдачи-приемки работ, (Приложение №3 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах и не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах, Акт сдачи-приемки работ (Приложение №3 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах, на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения и не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии со статьей 11 Контракта.

4.8. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.4. Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.

4.9. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах, Акт сдачи-приемки работ (Приложение №3 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.

4.10. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 3 (три) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт сдачи-приемки работ (Приложение №3 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.7. Контракта.

4.11. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемки выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт сдачи-приемки работ (Приложение №3 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах, предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с техническим заданием, Сметной документацией и Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.

5.1.5. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в капитальном ремонте Объекта конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

5.1.6. Освидетельствовать и оценивать совместно с Подрядчиком выполненные Работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

5.1.7. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

5.1.8. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.9. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не

приступает своевременно к исполнению обязательств по Контракту или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе, в том числе:

- если Подрядчик не приступает к исполнению контракта в срок, установленный контрактом или нарушает график выполнения работ, предусмотренный контрактом, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы стало очевидно, что работа не будет оказана надлежащим образом в установленный контрактом срок (пункты 2,3 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5.1.11. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом.

5.1.12. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом.

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.6. При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту при наличии обеспечения исполнения контракта (если оно предоставлено в денежной форме) Заказчик вправе удержать неустойку (штрафы, пени) из суммы обеспечения исполнения контракта.

5.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта.

5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и

доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3. Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с Контрактом.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3.7. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), сметной документации, условиями Контракта. Несет ответственность за соблюдение требований в области охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности при проведении работ своими специалистами и другими лицами (субподрядчиками).

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта предоставлять по запросу Заказчика в течение одного рабочего дня после получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

Работы должны проводиться под руководством Представителя Исполнителя. Представитель на время выполнения Работ должен находиться постоянно на объекте Заказчика, нести ответственность за безопасное выполнение работ, дисциплину рабочих на объекте, организацию и качество выполнения Работ.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить выполнение Работ с согласия Заказчика в случае обнаружения независимых от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом

срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.7. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых в выборочном капитальном ремонте Объекта.

5.4.8. Обеспечивать сохранность всех видов охранных, пожарных, иных сигнализаций и их элементов, установленных в ремонтируемых помещениях Объекта.

5.4.9. Освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные Работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

5.4.10. Осуществить доставку, разгрузку, складирование за свой счет строительных материалов, инвентаря, конструкций в месте выполнения работ. Хранение материалов и оборудования в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет, собственными силами. Заказчик ответственности за сохранность материалов и оборудования Подрядчика не несет.

5.4.11. Ежедневно осуществлять вывоз и уборку строительного мусора образовавшегося в процессе ремонта. Складирование строительного мусора на территории объекта и в местах общественного пользования запрещено. По окончании работ Подрядчик должен убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти инструменты, оборудование, временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. Уборка строительного мусора и территории осуществляется силами и средствами Подрядчика.

5.4.12. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиками/или третьими лицами за повреждение всех видов Сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на Объекте.

5.4.13. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

5.4.14. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.

5.4.15. Нести установленные Контрактом гарантийные обязательства, обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.17. В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5.4.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и условиями Контракта.

5.4.19. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

Статья 6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 5.4.3. Контракта.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта сдачи-приемки работ (Приложение №3 к Контракту).

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока

6.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта,

установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени.

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере 2,5% в сумме 70 140,17(Семьдесят тысяч сто сорок) рублей 17 копеек в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - постановление N 1063):

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 10% (десяти процентов) в сумме 280 560,07(Двести восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 07 копеек, определенном согласно постановлению № 1063:

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней), о произведенном вычитании (зачете) неустойки из цены контракта Заказчик извещает Подрядчика путем направления письменного уведомления (письменной претензии) о произведенном вычете (зачете). Суммы, излишне выплаченные Подрядчику в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения им условий Контракта по уведомлению Заказчика возвращаются ему Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления.

7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3 Контракта.

7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

7.10. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим

законодательством.

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% (десять процентов), что составляет 564 900,00 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком): в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты последнего платёжного поручения по Контракту с отметкой банка о списании денежных средств со счёта Заказчика.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Контракт действует по 01.10.2020 года, до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, а в отношении расчетов до полного их погашения. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий.

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их

изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о Контрактной системе.

9.4. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.

9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. .

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленной документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.10. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону в течение 5(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны вправе расторгнуть Контракт по соглашению Сторон.

10.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления, подписанное органом, уполномоченным выдавать соответствующие документы.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключается в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о Контрактной системе.

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

приложение №1 «Техническое задание»;

приложение №2 «Сметная документация»;

приложение №3 «Форма акта сдачи-приемки работ»;

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
Администрация Молодежного муниципального
образования – Администрация сельского поселения
Адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район,
п. Молодежный, дом 7.
Телефон: (83952) 56-56-65
ИНН 3827020552 КПП 382701001
Р/сч 40204810650040080235
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
БИК 042520001
ОКТМО 25612440
Оквэд 75.11.3
ОГРН 1053827058603

Глава Администрации Молодежного
муниципального образования

А.Г. Степанов /



Подрядчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРА ГРУПП"
Адрес: 664047, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ
КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 121, ОФИС 614
ИНН 3811997663
КПП 381101001
ОГРН 1123850028653
Телефон +73952799100
Электронный адрес: zabava-city@mail.ru
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Ксч 30101810900000000607
БИК 042520607
Рсч 40702810818350000633

Генеральный директор ООО «МЕТРА ГРУПП»

/В.В.Батраков/



М.П.

Техническое задание
Выполнение работ по благоустройству территории в п. Молодёжный Иркутской области
«Аллея Ветеранов» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории Молодежного
муниципального образования»

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень и объем работ на выполнение работ по благоустройству территории в п. Молодёжный Иркутской области «Аллея Ветеранов» в рамках Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Молодежного муниципального образования на 2018-2024 годы», а также порядок их выполнения. Работы осуществляются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

1.2. Место выполнения работ: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный общественная территория «Аллея Ветеранов» (кадастровый номер земельного участка – 38:06:140701:3121).

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта до 01 сентября 2019 года.

1.4. Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет от даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки работ.

1.5. В цену работ включены: стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы, вывоз мусора и его размещение на полигоне ТКО, налоги, сборы, НДС (если предусмотрен), оплата транспортных расходов внутри страны и другие обязательные платежи.

2. Содержание работ и общие требования

2.1. Работы по благоустройству общественной территории «Аллея Ветеранов» необходимо выполнить в соответствии со следующей документацией:

1. П-446-18 – «Визуализация» (Приложение 1 к Техническому заданию);
2. П-446-18-ГП – «Генеральный план» (Приложение 2 к Техническому заданию);
3. П-446-18-ЭН – «Наружное освещение» (Приложение 3 к Техническому заданию);
4. ЛРС №02-01-01 изм.1 – «Выполнение работ по вертикальной планировки территории» (Приложение 4 к Техническому заданию);
5. ЛРС №02-01-02 изм.1 - «Устройство покрытий» (Приложение 5 к Техническому заданию);
6. ЛРС №02-01-03 изм.1 - «Установка малых архитектурных форм» (Приложение 6 к Техническому заданию)
7. ЛРС №02-01-04 изм.1 – «Устройство наружного освещения» (Приложение 7 к Техническому заданию).
8. ЛРС №02-01-05 изм.1 – «Озеленение» (Приложение 8 к Техническому заданию).

2.2. Перед началом производства работ по благоустройству общественной территории, Подрядчику необходимо:

1. Согласовать начало работ с собственниками инженерных сетей, которые расположены в зоне производства работ;

2. Согласовать и утвердить схему организации дорожного движения с МУ МВД России Иркутское и заказчиком, изготовить и установить за свой счет дорожные знаки согласно схеме организации дорожного движения;

3. Изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ каждого Объекта информационные щиты размером 2,0 м х 1,5 м по ГОСТ-Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Изменениями № 1,2,3)» от 01.01.2006 г., на котором указывается следующее: наименование Муниципальной программы в рамках, которой производятся работы; наименование объекта; вид работ; адрес производства работ; наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

3. Требования к выполнению работ и материалам

3.1. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком и ресурсоснабжающими организациями.

3.2. При сдаче работ должны быть представлены все исполнительные документы: акты скрытых работ; сертификаты на материалы; технические паспорта на оборудование; другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. К актам на скрытые работы прикладывается фото фиксация, сертификаты, паспорта, а также лабораторные испытания уплотнения грунта, песчаного основания и щебеночного основания и т.д.

3.3. В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда Подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с Заказчиком.

3.4. Качественные характеристики работы должны соответствовать всем нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. Работы должны выполняться в соответствии со всеми действующими нормативными документами в строительстве и соответствовать: государственным стандартам,

техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и прочим нормативным актам, установленным законодательством Российской Федерации.

3.5. Подрядчик обязан вести журнал производства работ и все материалы и оборудование должны иметь сертификаты, удостоверяющие качество (сертификаты на малые архитектурные формы должны быть выданы не позднее 2019 года).

3.6. Подрядчик обязан выполнить все работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные Муниципальным контрактом и приложениями к нему, и сдать выполненные работы с качеством, соответствующим требованиям:

- СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»).
- СП 82.13330.2015 «Благоустройство территории».
- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» от 01.01.1991 года.
- СП 45.1333.2012 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»
- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»
- ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»
- ГОСТ 32703-2014 «Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»
- ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия»
- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»
- ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»
- ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ»
- Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и отраслевым инструкциям на данные виды работ.
- Подрядчик выполняет работы посредством оборудования и техники, механизмов и машин, которые указаны в техническом задании и локальных сметных расчетах.

3.7. Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика. Образцы применяемых строительных материалов, устанавливаемых малых архитектурных форм (стенды, урны, лавки и т.д.) и другие элементы благоустройства должны быть согласованы с Заказчиком. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются средствами и силами Подрядчика. Подрядчик осуществляет уборку и надлежащее содержание объекта ремонта (скопление строительного мусора не допускается), обеспечивает вывоз строительного мусора с объекта его размещение на полигоне ТКО.

3.8. Подрядчик в необходимом объеме выполняет меры по предупреждению аварийных ситуаций на проезжей части и травматизма пешеходов, устанавливает ограждение и освещение опасных мест, устраивает в необходимом количестве предупреждающими и ограничивающими движение знаками с обозначениями направления обхода, объезда, съезда, производит установку информационных щитов, обеспечивает сохранность зеленых насаждений.

3.9. Подрядчик самостоятельно организует и несет ответственность за не своевременный вывоз строительного мусора, обеспечение пожарной безопасности в месте проведения работ.

3.10. Подрядчик обязан обеспечить ритмичную доставку асфальтобетонной смеси к месту её укладки, чтобы обеспечить непрерывную работу асфальтоукладчика и не допустить образования сегрегации асфальтобетонной смеси. Продолжительность транспортирования асфальтобетонных смесей должна устанавливаться из условия обеспечения температуры при укладке асфальтобетонной смеси. В местах примыкания тротуаров к проездам (съезд с тротуаров) установить пандус бордюрный. Металлические элементы должны быть обработаны антикоррозийным составом. Непредвиденные затраты оформить актом по форме КС-2.

3.11. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

3.12. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

3.13. Подрядчик обязан уведомить заказчика о готовности к началу работ, сдаче приемки скрытых и выполненных работ.

3.14. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

3.15. Соблюдение сроков выполнения работ, указанных в Муниципальном контракте.

3.17. Соблюдение технологии и очередности проведения работ.

3.19. Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости, прошедшим испытания либо поверку.

3.20. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструментов и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит по предварительным заявкам, в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

3.21. В случае если в ходе выполнения работ вследствие действий Подрядчика имуществу Заказчика будут нанесены повреждения, Подрядчик обязан восстановить имущество за свой счет.

3.22. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. По письменному согласованию с

Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

3.23. Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предьявляется заказчику.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Муниципальным контрактом и Техническим заданием.

4.2. Заказчик имеет право назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям Муниципального контракта и технической документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.

5.3. Подрядчик обязан сдать Заказчику работы качественно и в срок, установленный Муниципальным контрактом, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

5.4. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий Муниципального контракта, ухудшившим результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.5. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Муниципальном контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

5.6. Датой начала гарантийного срока, указанного в пунктах 1.4, настоящего Технического задания, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, акта выполненных работ по форме N КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3.

5.7. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые), вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день их устранения включительно.

5.9. При выполнении работ использовать материалы, не бывшие в употреблении, новые, имеющие действующие сертификаты качества (соответствия).

5.10. После окончания работ передать заказчику исполнительную документацию:

- акты на скрытые работы (оформляет подрядчик);
- журнал производства работ (оформляет подрядчик);
- сертификаты соответствия на использованные материалы и оборудование, результаты лабораторных испытаний, в том числе вырубков асфальтобетонного покрытия;
- исполнительные схемы производства работ.

Заказчик
Глава Администрации Молодежного
муниципального образования

М.П.



А.Т. Степанов /

Подрядчик
Генеральный директор ООО «МЕТРА ГРУПП»



В.В. Батраков /

Заказчик Администрация Молодежного муниципального образования
(наименование организации)

"Утвержден" «31 » мая 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3766,00 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Раяпоряжение администрации Молодежного муниципального образования №31 от 08.05.2019
(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство территории в п.Молодежный Иркутской области: "Аллея Ветеранов"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	ОСР 02-01изм.1	Благоустройство территории	2555,19	499,89			3055,08
Итого по Главе 2. "Основные объекты"			2555,19	499,89			3055,08
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-5			2555,19	499,89			3055,08
Глава 6. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-6			2555,19	499,89			3055,08
Глава 7. Прочие работы и затраты							
2	Расчет 07-01изм.1	Утилизация строительного мусора				19,75	19,75
Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"						19,75	19,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-7	2555,19	499,89		19,75	3074,83
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 2%	51,1 2% от 2555190	10 2% от 499890	2% от 0	0,4 2% от 19,75	61,5
		Итого "Непредвиденные затраты"	51,1	10		0,4	61,5
Налоги и обязательные платежи							
7	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	521,26 20% от 2606290	101,98 20% от 509890	20% от 0	4,03 20% от 20150	627,27
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	521,26	101,98		4,03	627,27
		Итого по сводному расчету	3127,55	611,87		24,18	3766
		Всего с понижающим коэффициентом по результатам электронного аукциона K=0,745					2805,67

Заказчик: Администрация Молодежного муниципального образования

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



СОГЛАСОВАНО:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В. В. БАТРАКОВ

2020 г.



2020 г.

Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея Ветеранов"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на выполнение работ по вертикальной планировке территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: П-446-18-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 158,143 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,145 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2,35 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Вертикальная планировка. П-446-16-ГП, л. 4																
1	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 Разработка грунта в выемке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1000 м3	0,048 48/1000	592,23		592,23	101,12		28		28	5			
	1. 91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	7,49 0,36	79,07		79,07	13,5		28,47		28,47	4,86			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР01-01-030-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-06 Перемещение к местам насыпи до 60м (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1000 м3	0,048 48/1000	2344,45		2344,45	400,3		113		113	19			
	1. 91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	29,65 1,42	79,07		79,07	13,5		112,28		112,28	19,17			
3	ФЕР01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см Уплотнение грунта в насыпи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1000 м3	0,048 48/1000	1429,35		1429,35	234,1		69		69	11			
	1. 91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	15,73 0,76	79,07		79,07	13,5		60,09		60,09	10,26			
	2. 91.08.03-007	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 25 т	маш.час	1,51 0,07	39,8		39,8			2,79		2,79				
	3. 91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	1,51 0,07	83,1		83,1	14,4		5,82		5,82	1,01			
4	ФЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Разработка с погрузкой излишков грунта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1000 м3	0,253 253/1000	2946,59	72,38	2870,96	363,29		745	18	726	92	9,28	2,35	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,28 2,35	7,8	7,8				18,33	18,33					
	1. 91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	6,38 1,61	79,07		79,07	13,5		127,3		127,3	21,74			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2. 91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.час	20,53 5,19	115,27		115,27	13,5		598,25		598,25	70,07			
	3. 02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0,03 0,0076	108,4					0,82						
5	ФССЦпг-03-21-01-065 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 65 км Вывоз излишков грунта до участка с кадастровым номером 38:06:143519:8909 (65км по письму от 28.11.2018г. №1834) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на автомобильные перевозки (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15</i>	1 т груза	442,75 253*1,75	33,07		33,07			14642		14642				
Итого по разделу 1 Вертикальная планировка. П-446-16-ГП, л. 4										158143						2,35
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										15597	18	15578	127			2,35
Накладные расходы										124						
В том числе, справочно:																
95%*0.9 ФОТ (от 145) (Поз. 1-4)										124						
Сметная прибыль										62						
В том числе, справочно:																
50%*0.85 ФОТ (от 145) (Поз. 1-4)										62						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-4 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35"										9527						2,35
Итого Поз. 5 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на автомобильные перевозки (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15"										148616						
Итого										158143						2,35
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										1						
Машины и механизмы										15578						
ФОТ										145						
Накладные расходы										124						
Сметная прибыль										62						
ВСЕГО по смете										158143						2,35
Всего с понижающим коэффициентом по результатам электронного аукциона										K=0,745	117816,54					

СОГЛАСОВАНО:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В. В. БАТРАКОВ

2020 г.

Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея Ветеранов"
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на выполнение работ по устройству покрытий территории

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: П-446-18-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 1899,648 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 11,142 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1170,72 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ФЕРр68-12-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм Мусор: 601*0,1*1,8=108,18 т (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 НР (171 руб.): 104% от ФОТ (164 руб.) СП (98 руб.): 60% от ФОТ (164 руб.)	0,601 601 / 1000	3945,79 48,75	3897,04 225,19	2371	29	2342 135	6,25	3,76

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.-ч)	6,25 3,76	7,8		29,33	29,33			
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	16,33 9,81							
1.	91.08.10-022	Установка холодного фрезерования шириной барабана: 2000 мм, (маш.час)	6,25 3,76	448,02	448,02 15,42	1684,56		1684,56 57,98		
2.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	3,13 1,88	110	110 11,6	206,8		206,8 21,81		
3.	91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными, (маш.час)	0,7 0,42	62,3	62,3 11,6	26,17		26,17 4,87		
4.	91.14.03-003	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т, (маш.час)	6,25 3,76	113,44	113,44 13,5	426,53		426,53 50,76		
2	ФЕР27-03-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Мусор: 267*38,72/1000=10,338 т (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 НР (2098 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (1642 руб.) СП (1326 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1642 руб.)</i>	2,67 267 / 100	615,13 615,13		1642	1642		76,7	204,79
		Затраты труда рабочих (ср 2,3), (чел.-ч)	76,7 204,79	8,02		1642,42	1642,42			
3	ФССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 1 кв.2019 СМР=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	10,338	3,28	3,28	34		34		
4	ФССЦпг-03-21-01-025 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 1 кв.2019 СМР=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	118,518 108,18+10,338	17,32	17,32	2053		2053		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						6100	1671	4429 135		208,55
Накладные расходы						2269				
Сметная прибыль						1424				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						85528				208,55

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Устройство покрытий										
Тип 1										
5	ФЕР27-04-003-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см (1000 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 НР (443 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (347 руб.) СП (280 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (347 руб.)</i>	0,651 651 / 1000	3326,73 253,43	3012,3 279,64	2166	165	1961 182	29,71	19,34
		Затраты труда рабочих (ср 3), (чел.-ч)	29,71 19,34	8,53		164,97	164,97			
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	20,97 13,65							
1. 91.01.01-035		Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.), (маш.час)	1,21 0,79	79,07	79,07 13,5	62,47		62,47 10,67		
2. 91.01.02-004		Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.), (маш.час)	1,28 0,83	123	123 13,5	102,09		102,09 11,21		
3. 91.08.03-020		Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т, (маш.час)	5,16 3,36	150,58	150,58 13,5	505,95		505,95 45,36		
4. 91.08.03-021		Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т, (маш.час)	8,6 5,6	153,02	153,02 13,5	856,91		856,91 75,60		
5. 91.08.03-026		Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т, (маш.час)	2,9 1,89	160,7	160,7 13,5	303,72		303,72 25,52		
6. 91.13.01-038		Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	1,82 1,18	110	110 11,6	129,8		129,8 13,69		
7. 01.7.03.01-0001		Вода, (м3)	25 16,28	2,44		39,72				
6	ФЕР27-04-003-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (1000 м2) <i>(20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗГПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 НР (26 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (20 руб.) СП (16 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (20 руб.)</i>	0,651 651 / 1000	355,7	355,7 31,1	232		232 20		
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	2,3 1,5							

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т, (маш.час)	0,5 0,33	150,58	150,58 13,5	49,69		49,69 4,46		
	2. 91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т, (маш.час)	1,15 0,75	153,02	153,02 13,5	114,77		114,77 10,13		
	3. 91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т, (маш.час)	0,65 0,42	160,7	160,7 13,5	67,49		67,49 5,67		
7	ФССЦ-02.2.04.03-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь песчано-гравийная природная (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	164,052 651*0,2*1,26	60		9843				
8	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 НР (198 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (155 руб.) СП (125 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (155 руб.)</i>	0,3255 (651*0,05) / 100	3551,63 195,7	3338,85 278,65	1156	64	1087 91	24,19	7,87
		Затраты труда рабочих (ср 2,4), (чел.-ч)	24,19 7,87	8,09		63,67	63,67			
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	20,6 6,71							
	1. 91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.), (маш.час)	2,59 0,84	79,07	79,07 13,5	66,42		66,42 11,34		
	2. 91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.), (маш.час)	2,3 0,75	123	123 13,5	92,25		92,25 10,13		
	3. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т, (маш.час)	2,46 0,8	89,99	89,99 10,06	71,99		71,99 8,05		
	4. 91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т, (маш.час)	12,21 3,97	206,01	206,01 14,4	817,86		817,86 57,17		
	5. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	1,04 0,34	110	110 11,6	37,4		37,4 3,94		
	6. 01.7.03.01-0001	Вода, (м3)	7 2,279	2,44		5,56				
9	ФССЦ-02.2.05.04-0081 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	41,013 651*0,05*1,26	118,6		4864				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 НР (257 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (201 руб.) СП (162 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (201 руб.)	0,651 651 / 1000	740,03 244,16	495,09 64,5	482	159	322 42	30,75	20,02
		Затраты труда рабочих (ср 2,2), (чел.-ч)	30,75 20,02	7,94		158,96	158,96			
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	4,71 3,07							
	1. 91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.), (маш.час)	2,77 1,8	79,07	79,07 13,5	142,33		142,33 24,30		
	2. 91.08.03-029	Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т, (маш.час)	1,64 1,07	156,32	156,32 14,4	167,26		167,26 15,41		
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т, (маш.час)	0,3 0,2	65,71	65,71 11,6	13,14		13,14 2,32		
	4. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг, (т)	0,00013 0,0001	5989		0,6				
11	ФССЦ-01.7.12.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35	748,65 651*1,15	5,46		4088				
12	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 НР (77 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (60 руб.) СП (48 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (60 руб.)	0,1953 (651*0,03) / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	446	25	419 35	15,72	3,07
		Затраты труда рабочих (ср 2,3), (чел.-ч)	15,72 3,07	8,02		24,62	24,62			
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	13,88 2,71							
	1. 91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.), (маш.час)	1,77 0,35	123	123 13,5	43,05		43,05 4,73		
	2. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т, (маш.час)	4,29 0,84	89,99	89,99 10,06	75,59		75,59 8,45		
	3. 91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т, (маш.час)	7,08 1,38	206,01	206,01 14,4	284,29		284,29 19,87		
	4. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	0,74 0,14	110	110 11,6	15,4		15,4 1,62		
	5. 01.7.03.01-0001	Вода, (м3)	5 0,9765	2,44		2,38				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	17,9025 <i>651*0,03*1,1/6*5</i>	55,26		989				
14	ФССЦ-03.2.01.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	4,65465 <i>651*0,03*1,1/6*1,3</i>	412		1918				
15	ФЕР27-07-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i> <i>НР (8391 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (6566 руб.)</i> <i>СП (5302 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (6566 руб.)</i>	65,1 <i>651 / 10</i>	116,3 99,86	13,19 1	7571	6501	859 65	10,5	683,55
		Затраты труда рабочих (ср 3,9), (чел.-ч)	10,5 683,55	9,51		6500,56	6500,56			
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	0,09 5,86							
1. 91.06.05-011		Погрузчик, грузоподъемность 5 т, (маш.час)	0,03 1,95	89,99	89,99 10,06	175,48		175,48 19,62		
2. 91.08.09-002		Виброплита электрическая, (маш.час)	0,57 37,11	9,16	9,16	339,93		339,93		
3. 91.13.01-038		Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	0,03 1,95	110	110 11,6	214,5		214,5 22,62		
4. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т, (маш.час)	0,03 1,95	65,71	65,71 11,6	128,13		128,13 22,62		
5. 01.7.03.01-0001		Вода, (м3)	0,2 13,02	2,44		31,77				
6. 02.3.01.02-0015		Песок природный для строительных: работ средний, (м3)	0,05 3,255	55,26		179,87				
16	ФССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	-3,255	55,26		-180				
17	АСМ-групп, стр. 5	Тротуарная плитка Artstein. прямоугольник ТП 1.П.6. Размер 200*100*60мм. Цвет "Берилл" (или эквивалент) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	543,66 <i>533*1,02</i>	184,33 <i>1826/1,2*1,02/8,42</i>		100213				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	АСМ-групп, стр. 5	Тротуарная плитка Artstein. прямоугольник ТП 1.П.6. Размер 200*100*60мм. Цвет "Оранжевый" (или эквивалент) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	47,94 47*1,02	143,35 1420/1,2*1,02/8,42		6872				
19	АСМ-групп, стр. 5	Тротуарная плитка Artstein. прямоугольник ТП 1.П.6. Размер 200*100*60мм. Цвет "Коричневый" (или эквивалент) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	72,42 71*1,02	143,35 1420/1,2*1,02/8,42		10381				
20	АСМ-групп, стр. 5	Модифицированный песок Quick Mix FUS, для заполнения швов, 25кг (или эквивалент) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	156	70,67 700/1,2*1,02/8,42		11025				
21	ФССЦпг-03-01-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 1 кв.2019 СМР=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	68,65052 <i>(533*91,64+(47+71)*134,8+156*25)/1000</i>	14,03	14,03	963		963		
22	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 НР (1987 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (1555 руб.) СП (1256 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1555 руб.)</i>	2,38 238 / 100	4412,47 643,64	78,78 9,64	10502	1532	187 23	76,08	181,07
		Затраты труда рабочих (ср 2,9), (чел.-ч)	76,08 181,07	8,46		1531,85	1531,85			
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	0,72 1,71							
1. 91.05.05-014		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т, (маш.час)	0,68 1,62	111,99	111,99 13,5	181,42		181,42 21,87		
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т, (маш.час)	0,04 0,1	65,71	65,71 11,6	6,57		6,57 1,16		
3. 01.7.15.06-0111		Гвозди строительные, (т)	0,001 0,0024	11978		28,75				
4. 04.1.02.05-0006		Бетон тяжелый, класс: В15 (М200), (м3)	5,9 14,04	592,76		8322,35				
5. 04.3.01.09-0014		Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, (м3)	0,06 0,1428	519,8		74,23				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. 11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта, (м3)	0,17 0,4046	880,01		356,05				
23	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	-14,04	592,76		-8322				
24	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	12,0744 14,04*0,86	600		7245				
25	ФССЦ-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	-0,1428	519,8		-74				
26	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	0,047124 0,1428*0,33	519,8		24				
27	АСМ-групп, стр. 5	Бордюры Artstein тротуарный БР 100.20.8. Размер 200*100*60мм. Цвет "Берилл" (или эквивалент) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	238	75,71 750/1,2*1,02/8,42		18019				
28	ФССЦпр-03-01-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 1 кв.2019 СМР=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	8,7108 36,6*238/1000	14,03	14,03	122		122		
Тип 2										
29	ФЕР27-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 НР (41 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (32 руб.) СП (26 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (32 руб.)</i>	0,1 (50*0,2) / 100	2381,84 126,07	2238,69 187,96	238	13	224 19	15,72	1,57
		Затраты труда рабочих (ср 2,3), (чел.-ч)	15,72 1,57	8,02		12,59	12,59			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	14,81 1,48							
	1. 91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.), (маш.час)	1,93 0,19	123	123 13,5	23,37		23,37 2,57		
	2. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т, (маш.час)	4,76 0,48	89,99	89,99 10,06	43,2		43,2 4,83		
	3. 91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т, (маш.час)	7,08 0,71	206,01	206,01 14,4	146,27		146,27 10,22		
	4. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	1,04 0,1	110	110 11,6	11		11 1,16		
	5. 01.7.03.01-0001	Вода, (м3)	7 0,7	2,44		1,71				
30	ФССЦ-02.2.04.03-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь песчано-гравийная природная (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	12,7 <i>50*0,2*1,27</i>	60		762				
31	ФЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 НР (89 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (70 руб.) СП (57 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (70 руб.)</i>	0,5 <i>50 / 100</i>	299,11 140,46	57,25 0,8	150	70	29	15,12	7,56
		Затраты труда рабочих (ср 3,7), (чел.-ч)	15,12 7,56	9,29		70,23	70,23			
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	0,07 0,04							
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т, (маш.час)	0,02 0,01	111,99	111,99 13,5	1,12		1,12 0,14		
	2. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т, (маш.час)	0,03 0,02	89,99	89,99 10,06	1,8		1,8 0,20		
	3. 91.08.09-001	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания, (маш.час)	0,85 0,43	60	60	25,8		25,8		
	4. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т, (маш.час)	0,02 0,01	65,71	65,71 11,6	0,66		0,66 0,12		
	5. 01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, (т)	0,06 0,03	1690		50,7				
32	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	0,25	55,26		14				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	3,57	512,4		1829				
34	ФЕР27-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2) <i>(5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 НР (55 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (43 руб.) СП (35 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (43 руб.)</i>	0,5 <i>50 / 100</i>	119,8 86,2	33,6	60	43	17	9,28	4,64
		Затраты труда рабочих (ср 3,7), (чел.-ч)	9,28 4,64	9,29		43,11	43,11			
	1. 91.08.09-001	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания, (маш.час)	0,56 0,28	60	60	16,8		16,8		
35	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	2,42	512,4		1240				
36	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 НР (367 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (287 руб.) СП (232 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (287 руб.)</i>	0,44 <i>44 / 100</i>	4412,47 643,64	78,78 9,64	1941	283	35 4	76,08	33,48
		Затраты труда рабочих (ср 2,9), (чел.-ч)	76,08 33,48	8,46		283,24	283,24			
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	0,72 0,32							
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т, (маш.час)	0,68 0,3	111,99	111,99 13,5	33,6		33,6 4,05		
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т, (маш.час)	0,04 0,02	65,71	65,71 11,6	1,31		1,31 0,23		
	3. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные, (т)	0,001 0,0004	11978		4,79				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. 04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200), (м3)	5,9 2,596	592,76		1538,81				
	5. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, (м3)	0,06 0,0264	519,8		13,72				
	6. 11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта, (м3)	0,17 0,0748	880,01		65,82				
37	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	-2,596	592,76		-1539				
38	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	2,23256 2,596*0,86	600		1340				
39	ФССЦ-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	-0,0264	519,8		-14				
40	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	0,008712 0,0264*0,33	519,8		5				
41	ФССЦ-05.2.03.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i>	44	22,36		984				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						197555	8855	6457 481		962,17
Накладные расходы						11931				
Сметная прибыль						7539				
Итого по разделу 2 Устройство покрытий						1814112				962,17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						203655	10526	10886 616		1170,72
Накладные расходы						14201				
В том числе, справочно:										
104% ФОТ (от 164) (Поз. 1)						171				
142%*0,9 ФОТ (от 10978) (Поз. 2, 5-20, 22-27, 29-41)						14030				
Сметная прибыль						8963				
В том числе, справочно:										
60% ФОТ (от 164) (Поз. 1)						98				
95%*0,85 ФОТ (от 10978) (Поз. 2, 5-20, 22-27, 29-41)						8865				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по смете:										
Итого Поз. 1-2, 5-20, 22-27, 29-41 "Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35"						1867452				1170,72
Итого Поз. 3-4, 21, 28 "Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 1 кв.2019 СМР=10,15"						32196				
Итого						1899648				1170,72
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						182243				
Машины и механизмы						10886				
ФОТ						11142				
Накладные расходы						14201				
Сметная прибыль						8963				
ВСЕГО по смете						1899648				1170,72
Всего с понижающим коэффициентом по результатам электронного аукциона						К=0,745	1415237,76			

СОГЛАСОВАНО:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В. В. БАТРАКОВ



2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2020 г.

Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея Ветеранов"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

на выполнение работ по устройству малых архитектурных форм
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: П-446-18-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 277,773 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,237 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 22,66 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Малые архитектурные формы. П-446-16-ГП, л. 6																
1	ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м3	0,00912 $(0,2*0,2*0,3*(10*4+10*2+8*2)) / 100$	1411,8	1411,8				13	13			181	1,65	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	181 1,65	7,8	7,8				12,87	12,87					
2	ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	т	0,418 $(26*10+7*10+11*8)/1000$	958,14	445,69	440,24	54,14		401	186	184	23	46,33	19,37	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	46,33 19,37	9,62	9,62				186,34	186,34					
1. 91.05.05-014		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	1,75 0,73	111,99		111,99	13,5		81,75		81,75	9,86			
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	2,63 1,1	65,71		65,71	11,6		72,28		72,28	12,76			
3. 91.17.04-233		Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	8,82 3,69	8,1		8,1			29,89		29,89				
4. 01.7.11.07-0032		Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,007 0,0029	10315,01					29,91						
3	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно	Устройство бетонной подготовки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	100 м3	0,00912 <i>0,912 / 100</i>	3897,23	1404	1587,74	244,51		36	13	14	2	180	1,64	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	180 1,64	7,8	7,8				12,79	12,79					
1. 91.05.01-017		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	18 0,16	86,4		86,4	13,5		13,82		13,82	2,16			
2. 91.07.04-002		Вибратор поверхностный	маш.час	48 0,44	0,5		0,5			0,22		0,22				
3. 01.7.07.12-0024		Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	250 2,28	3,62					8,25						
4	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	м3	0,9302	592,76					551						

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	КП "Спорт-Контур" от 14.03.2019, л.8	Диван садово-парковый на металлических ножках 26кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1 шт.	10	1828,34					18283						
6	КП "Спорт-Контур" от 14.03.2019, л.8	Урна 7кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1 шт.	10	628,74					6287						
7	КП "Спорт-Контур" от 14.03.2019, л.8	Информационный стенд 11кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1 шт.	8	836,33					6691						
8	ФССЦпг-03-02-03-032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 32 км Диваны, щиты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019г. на перевозки (Письмо Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ПС/09) СМР=10,15	1 т груза	0,348 (10*26+11*8)/1000	58,5		58,5			20		20				
9	ФССЦпг-03-02-03-032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 32 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019г. на перевозки (Письмо Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ПС/09) СМР=10,15	1 т груза	0,07 10*7/1000	58,5		58,5			4		4				
Итого по разделу 1 Малые архитектурные формы. П-446-16-ГП, л. 6										277773						22,66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										32286	212	222	25			22,66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										32911	212	222	25			22,66
В том числе, справочно:																
Заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 5-7)										625						
Накладные расходы										221						
В том числе, справочно:																
80%*0.9 ФОТ (от 13) (Поз. 1)										9						
105%*0.9 ФОТ (от 224) (Поз. 2-4)										212						
Сметная прибыль										129						

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
В том числе, справочно:																	
45%*0.85 ФОТ (от 13) (Поз. 1)											5						
65%*0.85 ФОТ (от 224) (Поз. 2-4)											124						
Итого по смете:																	
Итого Поз. 1-7 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35"											277529						22,66
Итого Поз. 8-9 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019г. на перевозки (Письмо Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09) СМР=10,15"											244						
Итого											277773						22,66
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы											32477						
Машины и механизмы											222						
ФОТ											237						
Накладные расходы											221						
Сметная прибыль											129						
ВСЕГО по смете											277773						22,66
Всего с понижающим коэффициентом по результатам электронного аукциона										К=0,745	206940,89						

СОГЛАСОВАНО:



2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2020 г.

Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея Ветеранов"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)

на выполнение работ по устройству наружного освещения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: П-446-18-ЭН.ВР

Сметная стоимость _____ 673,734 тыс. руб.
 строительных работ _____ 173,845 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 499,889 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 5,941 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 612,47 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Наружное освещение																
1	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м3	0,387 38,7/100	1201,2	1201,2				465	465			154	59,6	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	154 59,6	7,8	7,8				464,88	464,88					

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м	0,129 12,9/100	308,28	50,99	256,27	45,24			40	7	33	6	5,3	0,68
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	5,3 0,68	9,62	9,62				6,54	6,54					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	3,9 0,5	65,71		65,71	11,6		32,86		32,86	5,8			
	2. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб.	1,02 0,1316	1					0,13						
3	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	м3	12,9	55,26					713						
4	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м3	0,258 25,8/100	663,75	663,75				171	171			88,5	22,83	
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.-ч	88,5 22,83	7,5	7,5				171,23	171,23					
5	ФССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на автомобильные перевозки (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15	1 т груза	22,575 12,9*1,75	2,91		2,91			66		66				
Итого по разделу 1 Наружное освещение										18280					83,11	
Раздел 2. Прокладка труб и кабеля																
Прокладка труб и кабеля																

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий 1 193,20 = 32 723,20 - 1000 x 31,53 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	км	0,34 340/1000	1193,2	1125,18				406	383			133	45,22	
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	133 45,22	8,46	8,46				382,56	382,56					
1.	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	т	0,0008 0,0003	4770					1,43						
2.	11.1.03.03-0003	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	м3	0,08 0,0272	802,46					21,83						
7	ФССЦ-20.2.12.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром: Дн =50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	10 м	34,68 340*1,02/10	117,1					4061						
8	ФЕРм08-02-407-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм По существующей опоре освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м	0,03 3/100	918,27	303,06	193,87	18,33		28	9	6	1	32,24	0,97	
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	32,24 0,97	9,4	9,4				9,12	9,12					
1.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,73 0,02	111,99		111,99	13,5		2,24		2,24	0,27			
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,73 0,02	65,71		65,71	11,6		1,31		1,31	0,23			
3.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	7,92 0,24	8,1		8,1			1,94		1,94				
4.	01.7.06.11-0021	Лента ФУМ	кг	0,034 0,001	444					0,44						
5.	01.7.07.29-0241	Хомутик	10 шт	4 0,12	72					8,64						

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6. 01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	1,6 0,048	10,57					0,51						
	7. 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,9 0,057	9,04					0,52						
	8. 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,68 0,0204	28,6					0,58						
	9. 20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,8 0,024	39					0,94						
	10. 22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие	100 шт	0,31 0,0093	88,5					0,82						
	11. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб.	6,06 0,1818	1					0,18						
9	ФССЦ-23.3.06.02-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	м	3	66,22					199						
10	ФЕРм08-02-148-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	100 м	3,45 345/100	179,05	95,91	45,57	5,02		618	331	157	17	9,97	34,4	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	9,97 34,4	9,62	9,62				330,93	330,93					
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,2 0,69	111,99		111,99	13,5		77,27		77,27	9,32			
	2. 91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	2,4 8,28	0,9		0,9			7,45		7,45				
	3. 91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	2,4 8,28	3,28		3,28			27,16		27,16				
	4. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,2 0,69	65,71		65,71	11,6		45,34		45,34	8			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5. 01.7.06.07- 0001	Лента К226	100 м	0,0096 0,0331	120					3,97						
	6. 10.3.02.03- 0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг	0,5 1,725	68,05					117,39						
	7. 14.4.03.03- 0002	Лак битумный: БТ-123	т	6Е-5 0,0002	7826,9					1,57						
	8. 999- 9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб.	1,92 6,624	1					6,62						
11	ФССЦ- 21.1.06.07- 0013 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВББШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм² Вес 1м =0,713кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1000 м	0,3519 <i>345*1,02/1000</i>	18742,68					6596						
12	ФЕРм08- 02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм² 69,70 = 68,70 + 0,05 x (130,00 - 110,00) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м	1,26 <i>126/100</i>	69,7	50,67	3,55	0,5		88	64	4	1	5,39	6,79	
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,39 6,79	9,4	9,4				63,83	63,83					
	1. 91.05.05- 014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,02 0,03	111,99		111,99	13,5		3,36		3,36	0,41			
	2. 91.14.02- 001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,02 0,03	65,71		65,71	11,6		1,97		1,97	0,35			
	3. 01.7.06.05- 0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25- 0,35 мм	кг	0,16 0,2016	30,4					6,13						
	4. 01.7.07.20- 0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006 0,0008	1820					1,46						

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5. 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,02 0,0252	28,6					0,72						
3	6. 20.2.01.05-0004	Гильза кабельная медная ГМ 10	100 шт.	0,05 0,063	130					8,19						
	7. 20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт	0,0122 0,0154	119					1,83						
	8. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб.	1,01 1,273	1					1,27						
13	ФССЦ-21.1.05.01-0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	1000 м	0,12852 <i>126*1,02/1000</i>	7200,77					925						
14	ФЕР01-02-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	100 шт	0,18 <i>18 / 100</i>	2696,96	130,26	2566,7	211,24		485	23	462	38	16,7	3,01	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	16,7 3,01	7,8	7,8				23,48	23,48					
	1. 91.04.01-032	Машины бурильно-крановые: глубина бурения 1,5-3 м, мощность 66 кВт (90 л.с.)	маш.час	18,21 3,28	140,95		140,95	11,6		462,32		462,32	38,05			
15	ФЕР33-02-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно	Установка стальных: сварных стоек порталов массой до 0,7 т (установка опоры декоративной БОЛ-1) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	т	0,8082 <i>44,9*18/1000</i>	766,08	203,31	459,62	49,91		619	164	371	40	20,21	16,33	
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.-ч	20,21 16,33	10,06	10,06				164,28	164,28					

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	3,68 2,97	111,99		111,99	13,5		332,61		332,61	40,1			
	2. 91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.час	0,02 0,02	85,84		85,84	11,6		1,72		1,72	0,23			
	3. 91.17.04-036	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.час	3,27 2,64	14		14			36,96		36,96				
	4. 01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,01 0,0081	10315,01					83,55						
16	КП ООО "Метконструкция", л. 13	Опора декоративная БОЛ-1 44,9кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	шт	18	1459,78					26276						
17	ФЕР06-01-015-09 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка закладных деталей весом: более 20 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	т	0,5652 <i>31,4*18/1000</i>	228,33	197,73	30,6	4,47		129	112	17	3	21,8	12,32	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	21,8 12,32	9,07	9,07				111,74	111,74					
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,15 0,08	111,99		111,99	13,5		8,96		8,96	1,08			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,21 0,12	65,71		65,71	11,6		7,89		7,89	1,39			
18	ФЕР05-01-063-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	м3	4,5	58,45	16,92	41,53	4,43		263	76	187	20	2	9	
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	2 9	8,46	8,46				76,14	76,14					
	1. 91.07.08-011	Глиномешалки, 4 м3	маш.час	0,44 1,98	26,5		26,5	10,06		52,47		52,47	19,92			
	2. 91.19.04-004	Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м	маш.час	0,38 1,71	9,73		9,73			16,64		16,64				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3. 91.19.06-011	Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)	маш.час	0,8 3,6	32,71		32,71			117,76		117,76				
19	КП ООО "Метконструкция", л. 13	Фундаментная часть Ф/Ч14/1500 31,4кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	шт	18	382,14					6879						
20	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	м3	4,5	592,76					2667						
21	ФЕР33-04-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка светильников: с лампами люминесцентными <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	шт	18	93,81	20,29	73,01	9,33		1689	365	1314	168	2,29	41,22	
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	2,29 41,22	8,86	8,86				365,21	365,21					
	1. 91.06.06-011	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м	маш.час	0,8 14,4	82,22		82,22	10,06		1183,97		1183,97	144,86			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,11 1,98	65,71		65,71	11,6		130,11		130,11	22,97			
	3. 01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	6Е-5 0,0011	6143,8					6,76						
	4. 01.3.01.06-0038	Смазка ЗЭС	кг	0,01 0,18	14,4					2,59						
22	ЭТМ, л.14	Светильник ЖТУ-06-50-050 с/с молоч.ИР54 (Одиссей), 3,5кг (или эквивалент) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	шт	18	377,63					6797						

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ФЕРм08-02-420-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	100 шт	0,18 <i>18 / 100</i>	2569,65	1759,68	774,78	109,44		463	317	139	20	187,2	33,7	
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	187,2 33,7	9,4	9,4				316,78	316,78					
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	4,36 0,78	111,99		111,99	13,5		87,35		87,35	10,53			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	4,36 0,78	65,71		65,71	11,6		51,25		51,25	9,05			
	3. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб.	35,19 6,334	1					6,33						
24	ТехПромЛига, л.15	Вводный щиток ТВ-1 (распределительная коробка для опор освещения) 0,71кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	шт	18	178,63					3215						
25	ЕвроАвтоматика, л.16	ETI Предохранитель D0 1 gL/gG 10A 400V (E14) (арт.2211004) 0,3кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	шт	18	3,04					55						
26	ФЕРм08-02-170-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 95 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	соединение	34	105,91	92,35				3601	3140			9,6	326,4	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	9,6 326,4	9,62	9,62				3139,97	3139,97					
	1. 01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0024 0,0816	4488,4					366,25						
	2. 01.3.01.05-0009	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	1Е-5 0,0003	8105,71					2,43						

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3. 01.7.06.07-0001	Лента K226	100 м	0,0072 0,2448	120					29,38						
	4. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб.	1,85 62,9	1					62,9						
27	ИЕК, л.19	UZM-XLBK1-NVN4-1625XP Муфта ПКВ(Н)тпбэ 4x16/25 б/н пайка ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ ИЕК 0,3кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	шт	34	117,31					3989						
28	ФССЦпг-03-02-03-032 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 32 км <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на автомобильные перевозки (Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15</i>	1 т груза	1,46478 <i>(18*44,9+18*31,4+18*3,5+18*0,7 1+18*0,3+34*0,3)/1000</i>	58,5		58,5			86		86				
Итого по разделу 2 Прокладка труб и кабеля										655454						529,36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										71589	5627	2842	314			612,47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										72028	5627	2842	314			612,47
В том числе, справочно:																
Заготовительно-складские расходы на мат-лы МАТ=2% (Поз. 22)										136						
Заготовительно-складские расходы на мат-лы МАТ=0,75% (Поз. 16, 19, 24-25, 27)										303						
Накладные расходы										5481						
В том числе, справочно:																
80%*0.9 ФОТ (от 697) (Поз. 1, 4, 14)										502						
95% ФОТ (от 3913) (Поз. 2-3, 8-13, 23, 26)										3717						
100%*0.9 ФОТ (от 383) (Поз. 6-7)										345						
105%*0.9 ФОТ (от 852) (Поз. 15, 21, 17)										805						
130%*0.9 ФОТ (от 96) (Поз. 18, 20)										112						
Сметная прибыль										3145						
В том числе, справочно:																
45%*0.85 ФОТ (от 697) (Поз. 1, 4, 14)										266						
60%*0.85 ФОТ (от 737) (Поз. 15, 21)										376						
65%*0.85 ФОТ (от 4411) (Поз. 6-7, 17, 2-3, 8-13, 23, 26)										2438						
80%*0.85 ФОТ (от 96) (Поз. 18, 20)										65						
Итого по смете:																

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Строительные работы									173845					209,53	
	Итого Монтажные работы									499889					402,94	
	Итого									673734					612,47	
	Справочно, в базисных ценах:															
	Материалы									63559						
	Машины и механизмы									2842						
	ФОТ									5941						
	Накладные расходы									5481						
	Сметная прибыль									3145						
	ВСЕГО по смете									673734					612,47	
	Всего с понижающим коэффициентом по результатам электронного аукциона								K=0,745	501931,83						

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



2020 г.



2020 г.

Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея Ветеранов"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)

на выполнение работ по озеленению территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: П-446-16-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 45,783 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,951 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 119,24 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			Осн.3/п	Эк.Маш				3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. П-446-16-ГП, л. 6																
1	ФЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 285,11 = 2 263,61 - 15 x 131,90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м2	2,94 294 / 100	285,11	278,54	6,57	0,95		838	819	19	3	35,08	103,14	
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	35,08 103,14	7,94	7,94				818,93	818,93					
	1. 91.12.08-051	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.час	0,14 0,41	9,62		9,62			3,94		3,94				
	2. 91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,07 0,21	74,61		74,61	13,5		15,67		15,67	2,84			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	ФЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	100 м2	2,94 294 / 100	702,93	43,43				2067	128			5,47	16,08		
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	5,47 16,08	7,94	7,94				127,68	127,68						
	1. 16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	5 14,7	131,9					1938,93							
3	ФЕР47-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Посев луговых газонов тракторной сеялкой 29 463,64 = 213,64 + 200 x 146,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	га	0,0294 294/10000	29463,64	6,25	207,39	19,71		866		6	1	0,65	0,02		
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,65 0,02	9,62	9,62				0,19	0,19						
	1. 91.12.07-021	Сеялки: прицепные	маш.час	1,46 0,04	48,2		48,2			1,93		1,93					
	2. 91.12.08-051	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.час	2,92 0,09	9,62		9,62			0,87		0,87					
	3. 91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	1,46 0,04	74,61		74,61	13,5		2,98		2,98	0,54				
Н, З	4. ФССЦ-16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	200 5,88	146,25					859,95							
Итого по разделу 1 П-446-16-ГП, л. 6										45783					119,24		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										3771	947	25	4			119,24	
Накладные расходы										984							
В том числе, справочно:																	
115%*0.9 ФОТ (от 951) (Поз. 1-3)										984							
Сметная прибыль										728							
В том числе, справочно:																	
90%*0.85 ФОТ (от 951) (Поз. 1-3)										728							
Итого по смете:																	
Озеленение. Защитные лесонасаждения										5483						119,24	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого										5483					119,24		
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35"										45783					119,24		
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы										2799							
Машины и механизмы										25							
ФОТ										951							
Накладные расходы										984							
Сметная прибыль										728							
ВСЕГО по смете										45783					119,24		
Всего с понижающим коэффициентом по результатам электронного аукциона										K=0,745	34108,335						

ФОРМА
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

п. Молодежный «__» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)

в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____,
(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и _____,
(наименование организации)

менуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____,
(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № __ от «__» _____ 20__ г. (далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:

2. Фактическое качество работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «__» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _____ 20__ г.

4. Недостатки работ выявлены/не выявлены

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта _____ (_____) руб.

6. В соответствии с п. _____ Контракта сумма штрафных санкций составляет _____
(Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: _____

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет _____ (_____) руб.

Мы, нижеподписавшиеся члены Приемочной комиссии, с учетом заключения экспертизы проведенной силами Заказчика, составили настоящий акт о том, что работы _____ выполнены в полном объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют требованиям и условиям контракта и подлежат приемке:

Цена товара в соответствии с Контрактом составляет _____

Приложение к акту:

Заключение экспертизы от «__» _____ 20__ г.

(перечень прилагаемых документов)

Председатель комиссии: _____

Подписи членов комиссии: _____



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В. В. БАТРАКОВ

