



СОГЛАСОВАНО
 Директор ООО "Восток-Сервис" Илюш В.А. Пухов

Благоустройство территории в г. Молодежный Иркутской области: "Придомовая территория №8"
 (наименование строчки)



Приложение 4 к Техническому заданию
 УТВЕРЖДАЮ:
 Администрация Молодежного МО
 И.В. Грошева

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
 (локальная смета)

на выполнение работ по вертикальной планировке территории
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: П-445-18-ГП
 Сметная стоимость строительных работ _____ 767,860 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,456 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 9,43 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех	Осн. З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн. З/л	Эк.Маш			З/лМех	15	16	17			
1	ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 Разработка грунта в выемке с перемещением к местам насыпи до 60м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России) Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1000 м3	0,018 18/1000	592,23	592,23	101,12	11	11	2							
Раздел 1. Вертикальная планировка. П-445-16-ГП, л. 4																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-06 Перемещение к местам насыпи до 60м (ПЗ=5; ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗГМ=5; МАТ=5 к раск.; ПЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ГС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1000 м3	0,018 18/1000	2344,45		2344,45	400,3		42		42		7		
3	ФЕР01-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоев: 25 см Уплотнение грунта в насыпи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ГС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1000 м3	0,018 18/1000	1429,35		1429,35	234,1		26		26		4		
4	ФЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Разработка с погрузкой лишнего грунта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ГС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35	1000 м3	1,016 1016/1000	2946,59	72,38	2870,96	363,29		2994	74	2917		369	9,28	9,43
5	ФССЦп-03-21-01-065	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 65 км Вывоз лишнего грунта до участка с кадастровым номером 38.06.143519.8909 (65км по письму от 28.11.2018г. №1834) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на перевозку (Письмо Минстрой России Письмо № 1408-ГС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15	1 т груза	1778 1016*1,75	33,07		33,07			58798		58798				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										61871	74	61794	382		9,43	
Накладные расходы					390											
Сметная прибыль					194											
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-4 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ГС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35"										30536					9,43	
Итого Поз. 5 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на перевозку (Письмо Минстрой России Письмо № 1408-ГС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15"										596800						
Итого										627336					9,43	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы									61794						
	ФОТ									456						
	Накладные расходы									390						
	Сметная прибыль									194						
	Непревиденные затраты 2%									12547						
	Итого с непредвиденными									639883						
	НДС 20%									127976,6						
	ВСЕГО по смете									767859,6					9,43	